

**Lote 1 Construcción de Contenes en distintos sectores de este Distrito Municipal San Luis**

PROYECTO	Descripción
<p><b>Construcción de Contenes en el Sector Sabaneta, C/ Lirios de los Valles, Distrito Municipal San Luis</b></p>	<p>La construcción de Contenes en el Sector Sabaneta, C/ Lirios de los Valles, Distrito Municipal San Luis. Se realizará en una longitud aproximadamente de 1246. ml, con contenes de 55cm de , y contenes in situ con Trompo simple de resistencia de 180kg/cm<sup>2</sup> respectivamente.</p> <p>1- Limpieza y acondicionamiento de las áreas a intervenir                  2- Construcción de contenes (0.35x0.55 mts.), fc=180 kg/cm<sup>2</sup>, con ligadora                  3- Telford tipo I, a base HS y Material Demolido, e=0.05mt                  Carga y bote de material excavado y demolido, Sum/ relleno caliche tipo granzote, regado, nivelado, compactado con maquito vibrador Esp.0.05mts                  Limpieza Continua y Final</p>

<p><b>Construcción de Contenes en el sector San Isidro, Borojol Distrito Municipal San Luis.</b></p>	<p>La construcción de Contenes en el San Isidro, Los Rieles. Distrito Municipal San Luis. Se realizará en una longitud aproximadamente de 1800 ml, con contenes de 55cm de.</p> <p>1- Limpieza y acondicionamiento de las áreas a intervenir                  2- Construcción de contenes (0.35x0.55 mts.), fc=180 kg/cm<sup>2</sup>, con ligadora                  3- Telford tipo I, a base HS y Material Demolido, e=0.05mt                  Carga y bote de material excavado y demolido, Sum/ relleno caliche tipo granzote, regado, nivelado, compactado con maquito vibrador Esp.0.05mts                  Limpieza Continua y Final</p>
--	--

<p><b>Construcción de Contenes en el sector San Isidro, Distrito Municipal San Luis.</b></p>	<p>La construcción de Contenes en el Sector San Isidro Arriba, C/ Juan de la Cruz, Municipal San Luis. Se realizará en una longitud aproximadamente de, 500 ml, con contenes de 55cm de.</p> <p>1- Limpieza y acondicionamiento de las áreas a intervenir  2- Construcción de contenes (0.35x0.55 mts.), fc=180 kg/cm2, con ligadora  3- Telford tipo I, a base HS y Material Demolido, e=0.05mt  Carga y bote de material excavado y demolido, Sum/ relleno caliche tipo granzote, regado, nivelado, compactado con maquito vibrador Esp.0.05mts  Limpieza Continua y Final</p>
<p><b>Construcción de Contenes en el Sector La Explanada, Distrito Municipal San Luis</b></p>	<p>La construcción de Contenes en el Sector La Explanada, Distrito Municipal San Luis. Se realizará en una longitud aproximadamente de 760. ml, con contenes de 55cm de</p> <p>1- Limpieza y acondicionamiento de las áreas a intervenir  2- Construcción de contenes (0.35x0.55 mts.), fc=180 kg/cm2, con ligadora  3- Telford tipo I, a base HS y Material Demolido, e=0.05mt  Carga y bote de material excavado y demolido, Sum/ relleno caliche tipo granzote, regado, nivelado, compactado con maquito vibrador Esp.0.05mts  Limpieza Continua y Final</p>