

10	PINTURA					
10.1	PINTURA ACRILICA SUPERIOR INT/EXT	450.00	M2		0.00	
						0.00
11	INSTALACIONES SANITARIAS					
11.1	SALIDA AGUA POT. 1/2" - POLIETILENO 18MM	2.00	UND		0.00	
11.2	SALIDA SANITARIA A.N PVC 2" TIERRA	2.00	UND		0.00	
11.3	SALIDA SANITARIA A.N PVC 2" AEREA	1.00	UND		0.00	
11.4	INODORO BLANCO + SALIDAS	3.00	UND		0.00	
11.5	MUEBLE HIDROFUGO DE 0.80m CON LAVAMANOS Y ESPEJO + SALIDAS SANIT.	3.00	UND		0.00	
11.6	DESAGUE DE PISO 2" PARRILLA ACERO INOX.	4.00	UND		0.00	
11.7	CAMARA DE INSPECCION 0.7X0.70 CALICHE	2.00	UND		0.00	
11.8	CAMARA SEPTICA 1.70X3.40X1.70	1.00	UND		0.00	
						0.00
12	INSTALACIONES ELECTRICAS					
12.1	LUZ CENITAL	20.00	UND		0.00	
12.2	INTERRUPTOR SENCILLO	8.00	UND		0.00	
12.3	INTERRUPTOR DOBLE	2.00	UND		0.00	
12.4	INTERRUPTOR TRIPLE	1.00	UND		0.00	
12.5	TOMACORRIENTE DOBLE 110V	12.00	UND		0.00	
12.6	TOMACORRIENTE DOBLE 220V	2.00	UND		0.00	
12.7	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	1.00	UND		0.00	
12.8	SALIDA DE CALENTADOR	1.00	UND		0.00	
12.9	SALIDA DE TELEFONO	2.00	UND		0.00	
12.10	PANEL DE DISTRIBUCION 6 EPACIOS	1.00	UND		0.00	
						0.00
13	PISOS Y REVESTIMIENTO					
13.1	PORCELANATO ESPAÑOL 50X50 IMPORTADO PISO	80.00	M2		0.00	
13.2	ZOCALO PORCELANATO ESPAÑOL IMPORTADO	69.00	ML		0.00	
13.3	ESCALON PORCELANATO ESPAÑOL	17.00	ML		0.00	
13.4	REVESTIMIENTO PORCELANATO ESPAÑOL PAREDES	45.00	M2		0.00	
						0.00
14	VIDRIOS Y VENTANAS					
14.1	VENTANA CORREDERA ALUMINIO Y VIDRIO CLARO 3/16" PERFIL P65	135.00	Pie2		0.00	
14.2	PUERTA DE VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO ENTRADA	55.00	Pie3		0.00	
						0.00
15	PORTAJE					
15.1	PUERTA DE ROBLE 1.00mX2.20m DOS HOJAS PARA CAPILLA	1.00	UND		0.00	
15.2	PUERTA POLIMETALICA 0.90mX2.10m INTERIOR	3.00	UND		0.00	
						0.00
16	TERMINACIÓN EN TECHOS					
16.1	FINO DE TECHO PLANO	45.00	M2		0.00	
16.2	ZABALETA DE TECHO	25.00	ML		0.00	
						0.00
17	HERRERIA					
17.1	PROTECTORES DE VENTANAS BARRAS 1/2"	55.00	Pie2		0.00	
17.2	QUIEBRASOL EN ACERO GALVANIZADO	1.00	P.A		0.00	
17.2	TECHO EN ALUZINC Y ACERO GALV. 2DO NIVEL	1.00	P.A		0.00	
17.2	BARANDA ACERO INOXIDABLE	15.00	ML		0.00	
						0.00
18	CONSTRUCCIÓN LIGERA					
18.1	TECHOS EN SHEETROCK	20.00	M2		0.00	
18.2	FACIAS EN TECHOS DE SHEETROCK	70.00	ML		0.00	
						0.00
19	JARDINERIA					
19.1	PAISAJISMO EXTERIOR	1.00	P.A		0.00	
						0.00
20	ADICIONALES					
20.1	LETRERO SALON MUNICIPAL	1.00	P.A		0.00	
						0.00
NOTA:						
SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS					(RD\$)	0.00
COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						
Imprevistos (10%)						0.00
Dirección técnica (30%)						0.00
Supervisión (6%)						0.00
Ley 66-86 (1%)						0.00
Codia (0.01%)						0.00
Diseño arquitectonico (3%)						0.00
SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTOS					(RD\$)	0.00
TOTAL GENERAL					(RD\$)	0.00