



JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
PROVINCIA SANTO DOMINGO

FICHA TECNICA

CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS SECTORES:
VILLA 80, JUAN BOSCH, SAN ISIDRO LOS LAURELES, SAN ISIDRO CRISTO SALVADOR Y
SAN ISIDRO LOS LLANOS DEL ESTE.

CONTENES

Fecha: ENERO -2025

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
CONTENES DE PLANTILLA 0.30 mts				
DATOS DE OBRAS				
Long total de Contenes	2,960.00	ml		
Ancho de Contenes	0.30	ml		
Ancho Efectivos de Trabajos	0.15	ml		
Espesor de Capa Vegetal	0.20	ml		
Espesor de Fundacion	0.40	ml		
Rellenos de Pedregones	0.20	ml		
Rellenos de Caliches	0.10	ml		
Espesor de Vaciados hormigon Simple	0.10	ml		
Alturas de plantilla	0.15	ml		
Volumen Total (5 % de Desperdicios)	177.60	m3		
1.0 FABRICACION CONTENES				
1.1 Replanteo Topografico Inicial	2,960.00	ML		
1.2 Conten	2,960.00	ML		
1.3 Excavacion de Plantilla	399.60	m3		
1.4 Bote de Material (F = 1.25)	499.50	m3		
1.5 Telfond en piedra (Caliche con Arenas)	426.24	M3		
1.6 Regados de Material	177.60	M3		
1.7 Compactacion de material	296.00	m3		
TOTAL GASTOS DIRECTOS			RD\$	

GASTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	VALOR
1 Dirección técnica	10	%		
2 Gastos administrativos	3	%		
3 Transporte	3	%		
4 Seguros y fianzas	3.5	%		
5 Supervisión de obras	5	%		
6 Fondo de pensiones (Ley 6-86)	1.0	%		
7 CODIA	0.10	%		
8 ITBIS (de la dirección técnica)	1.8	%		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$	

TOTAL PRESUPUESTO	RD\$	
--------------------------	-------------	--