



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS

C/ José Francisco Peña Gómez Esq. Hermanas Mirabal, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

NUMERO	PARTIDA	UD	PRECIO UNI	MONTO (RD\$)
1	Limpieza, acondicionamiento y replanteo topográfico	01		
2	Excavaciones y bote de material	01		
3	Excavaciones en roca a mano	01		
4	Suministro y compactación de caliche (incluye c/maquito)	01		
5	Construcción de aceras en hormigón 180 kg/cm ²	01		
6	Construcción de contenes en hormigón 180 kg/cm ²	01		
7	Ligaduras, juntas y terminaciones	01		
	SUBTOTAL OBRAS DIRECTAS	01		6,764,269.44

1. COSTOS INDIRECTOS Y COMPLEMENTARIOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	% APLICADO	MONTO (RD\$)
Seguro y Fianza de Cumplimiento		4.5%	304,392.12
Gastos Administrativos		3.0%	202,928.08
Gastos de Transporte y Logística		2.0%	135,285.39
Beneficios del Contratista		5.0%	338,218.47
Supervisión Técnica		1.5%	101,464.04
Aporte Ley 686 (Seguro Laboral)		1.0%	67,642.69
IBI (Dirección Técnica Municipal)		1.0%	67,642.69
Aporte CODIA		2.0%	135,285.39
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	20%	1,352,858.87

1. ESPECIFICACIONES DE ACERAS

- Ancho mínimo: 1.20 metros en zonas residenciales y 1.50 metros en zonas urbanas.
- Espesor del concreto: 10 cm (4 pulgadas).
- Inclinación transversal: 2% para drenaje pluvial.
- Acabado: Escobillado antideslizante.
- Separación de juntas de dilatación: cada 3 metros lineales.

2. ESPECIFICACIONES DE CONTENES

- Dimensiones: 0.15 m de ancho x 0.30 m de alto.
- Tipo: Contén prefabricado o vaciado en sitio, de concreto con resistencia de 280 kg/cm².
- Separación entre contenes y calzada: Ninguna, se coloca al borde.
- Refuerzo: Varilla de 3/8" opcional si hay alto tráfico.

DETALLE SECCION CALZADA Y ACERA
ESC. 1/20

